

**DrewVIP Magdalena Poza**

**Dział techniczny telefon: 512 420 191**



## **KARTA TECHNICZNA BETON ARCHITEKTONICZNY ELASTYCZNY CECHY BETONU ARCHITEKTONICZEGO**

Beton architektoniczny, który produkujemy to wierna kopia prawdziwego betonu. Jego kształt, faktura i kolor są zawsze niepowtarzalne. Beton tworzony przez naszą firmę jest produktem wysokiej klasy, do jego produkcji używamy specjalnych mieszanek surowców, które pozwalają na uzyskanie wspaniałego efektu. Na jego powierzchni widać przebarwienia, smugi, które nadają mu surowy, indywidualny wygląd.

### **JAK POWSTAJĄ PŁYTY BETONOWE?**

Powstanie płyty betonowej to żmudna, ręczna praca. W początkowej fazie należy dobrać odpowiednią mieszankę surowców, oraz ustalić nasycenie koloru, jakie Klient chce uzyskać. Beton oczywiście jest koloru szarego – jednak wielość odcieni pozwala na osiągnięcie wymarzonego efektu. Następnie płynna mieszanka zostaje wlana w specjalną formę i pozostaje tam do czasu zastygnięcia. Pracownicy sprawdzają czy płyta nie ma wad produkcyjnych, następnie dokonują ręcznej obróbki.

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jakości. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane są w oparciu o wiedzę, badania i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mogą stanowić wytycznych dla osób aplikujących produkt na ścianę lub podłogę, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W związku z powyższym, Producent nie bierze odpowiedzialności za fachowość wykonania prac budowlanych i co za tym idzie nie stanowi to podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wadliwy lub nieudany montaż, ani do rozstrzygania spornych spraw na żadnej drodze, w tym w szczególności na drodze postępowania sądowego.

## **ZASTOSOWANIE**

Zastosowanie betonu architektonicznego jest bardzo szerokie i oferuje wiele możliwości aranżacyjnych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, z tego powodu nie proponujemy jednego idealnego sposobu na jego mocowanie. Klienci dowolnie mogą tworzyć aranżacje – zakładać beton z zachowaną fugą, lub bez. Mocować płyty poziomo lub pionowo. Z uwagi na fakt, iż powstaje z surowców naturalnych, może zmieniać kolor po kontakcie z substancjami płynnymi. Impregnat stworzy barierę pomiędzy betonem, a czynnikami zewnętrznymi.

Preparaty chronią powierzchnię płyt przed powstaniem na niej min.: grzybów i pleśni.

**PRZED MONTAŻEM PŁYT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOŁĄCZONĄ KARTĄ TECHNICZNĄ DO ZAMÓWIENIA, DOSTĘPNĄ TEŻ NA STRONIE:**

[www.betonowe-drewno.com](http://www.betonowe-drewno.com)

## **UWAGA**

**W przypadku dostarczenia produktów transportem paletowym lub firmą kurierską należy niezwłocznie, przy kurierze/kierowcy, sprawdzić zamawiany towar i bezwzględnie żądać sporządzenia protokołu z tego zdarzenia. Protokół jest warunkiem skutecznej reklamacji.**

**Zgłoszenia reklamacji dokonujemy na adres: [reklamacje@drewvip.pl](mailto:reklamacje@drewvip.pl)**

**Przy zakupie dokonany w siedzibie firmy i w przypadku wykrycia odstępstw wymiarowych, kolorystycznych, zniekształcenia płyt - niewykrycie ich przed montażem na ścianę lub w ciągu maksymalnie 5 dni od dostarczenia towaru, spowoduje uznanie powstania wad na skutek wadliwego przechowywania produktu, lub po założeniu ich na ścianę - błędnego montażu.**

**PRZED MONTAŻEM: Z uwagi na wyjątkową specyfikację tworzenia produktu, poprzez zalewanie ciekłym materiałem silikonowych form, mogą powstać niewielkie uchybienia w wymiarach płyt. W związku z tym, przed położeniem należy sprawdzić produkt, a uchybienia powstałe przy produkcji płyt zniwelować poprzez docięcie ich nożem do tapet. Krawędzie z łatwością można wyrównać papierem ściernym.**

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jakości. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane są w oparciu o wiedzę, badania i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mogą stanowić wytycznych dla osób aplikujących produkt na ścianę lub podłogę, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W związku z powyższym, Producent nie bierze odpowiedzialności za fachowość wykonania prac budowlanych i co za tym idzie nie stanowi to podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wadliwy lub nieudany montaż, ani do rozstrzygania spornych spraw na żadnej drodze, w tym w szczególności na drodze postępowania sądowego.

**DrewVIP Magdalena Poza**  
**Dział techniczny telefon: 512 420 191**

**W innym przypadku należy odesłać na adres Producenta wraz z opisem powstałych wad: DrewVIP Magdalena Poza, Złotowo 98B, 14-260 Lubawa.**

**Przygotowania przed montażem:**

1. Zapakowane produkty należy rozpakować, aby umożliwić im dostęp powietrza. Każdą z płyt należy dokładnie obejrzeć. Pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań o najwyższą jakość produktów, nie odpowiadamy za montaż zepsutych płyt. W trakcie transportu może się wydarzyć, że dojdzie do uszkodzeń. Należy je jak najszybciej wychwycić i sporządzić protokół z przewoźnikiem przy kurierze. Z uwagi na fakt, iż to Państwo decydują o transporcie – muszą Państwo zapoznać się z regulaminem wybranej firmy przewozowej, lub o udzielenie informacji poprosić kuriera, (w jakim czasie należy zgłosić zniszczenia spowodowane transportem).
2. W związku z faktem, iż betonowe płyty tworzone są na skutek wlewania płynnej mieszanki w formy do zastygnięcia, może mieć nieregularne kąty w rogach. Jeśli efekt, jaki chce uzyskać Klient polega na idealnie dopasowanych do siebie płytach, w razie ich nieregularnych kształtów, różnice dające się zniwelować w warunkach domowych mogą być wykonane samemu lub fachowego monter paneli. Do tego można użyć noża do tapet, lub zeszlifować krawędzie płyt papierem ściernym. **Należy pamiętać, iż zamówiony przez Internet produkt można zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.**  
Tolerancja wymiarowa produktu to +/- 8mm.
3. Powierzchnia, na którą klejone będą płyty powinna być sprawdzona pod kątem możliwości naklejenia na nią płyt, oczyszczona z kurzu, farby, wyrównana i zeszlifowana. Nakładany za pomocą wałka lub pędzla. Należy odczekać odpowiedni czas do wyschnięcia gruntu, zgodnie z zaleceniem producenta.
4. Następnie płyty należy rozłożyć i dokonać pomiarów ściany, zdecydować o układzie płyt, ponownie sprawdzić je przed nałożeniem na ścianę. Płyty można montować dowolnie – z fugą lub bez. **Uwaga: płyty należy rozpakować i przechowywać w suchym, zadaszonym, wentylowanym pomieszczeniu na płasko, kładąc je na płaskiej nawierzchni obok siebie, nigdy nie na sobie.**
5. Jeśli zdecydują się Państwo na impregnację płyt, polecamy do tego użyć impregnat oleofobowy 0,05 -0,1kg/m<sup>2</sup>. Płyty należy zaimpregnować i pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 3

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jakości. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane są w oparciu o wiedzę, badania i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mogą stanowić wytycznych dla osób aplikujących produkt na ścianę lub podłogę, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W związku z powyższym, Producent nie bierze odpowiedzialności za fachowość wykonania prac budowlanych i co za tym idzie nie stanowi to podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wadliwy lub nieudany montaż, ani do rozstrzygania spornych spraw na żadnej drodze, w tym w szczególności na drodze postępowania sądowego.

godzin, do czasu całkowitego wchłonięcia się impregnatu. W razie, gdyby płyta nie wchłonęła w całości impregnatu, jego nadmiar należy usunąć czystą ścierką lub gąbką. Producent płyt nie bierze odpowiedzialności za trwałość impregnatu. Impregnat nie chroni przed wszystkimi zabrudzeniami.

## **II. Montaż**

1. Temperatura płyty (PANELI) i ściany w pomieszczeniu jak i na zewnątrz powinna być zbliżona, najlepiej w przedziale od +10 do +25 stopni C.
2. Przed rozpoczęciem układania płyt (PANELI) należy sprawdzić, czy ściana na którą będziemy układać płyty (panele) jest sucha, nie jest wilgotna, czy też zamrznięta i spełnia wszystkie wymogi pozwalające na rozpoczęcie prac związanych z układaniem płyt betonowych (PANELI AKRYLOWYCH)
3. Do klejenia płyt zalecamy użycie kleju firmy Dekopanel-fix do 1m<sup>2</sup> zużywamy 1,8 – 2,3kg/m<sup>2</sup> kleju. Klej należy rozrobić z wodą zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Do klejenia zaleca się użycie rękawic. Ewentualne zabrudzenia z płyt betonu należy niezwłocznie usunąć.
5. Zaleca się zachować kilkuminutową przerwę pomiędzy montażem poszczególnych płyt. Klej musi związać odpowiednio mocno, by nie powodował osuwania się płyt ze ściany. Nie wolno pukać w płyty w celu ich osadzenia. Należy je powoli dociskać tworząc efekt tzw. zassania płyty w ścianę.
6. Klej należy równomiernie rozprowadzić na powierzchnię ściany pod każdą z płyt. W razie użycia za dużej ilości kleju, płyta może się odbarwić a nawet pęknąć.
7. Do czyszczenia betonowych płyt zalecamy użycie czystej szmatki.
8. Po położeniu płyt (PANELI) należy zabezpieczyć całą powierzchnię specjalną siatką lub folią przeznaczoną do takich celów, która zabezpieczy położony produkt przed nagłymi zmianami warunków zewnętrznych takich jak deszcz, nadmierne nasłonecznienie na czas 72 godz.

### **UWAGA**

**Producent nie bierze odpowiedzialności za wadliwy montaż produktu** (odpowiedzialność ponosi osoba montująca, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego – umowa o dzieło), za założenie na ściany płyt z wadami, (które należało wychwycić przed montażem, co stanowi obowiązek Klienta i osoby montującej). Powyższy opis został stworzony o stan wiedzy i doświadczenia Producenta, jednak każda z nawierzchni, na którą montowane są płyty jest inna, dlatego przed montażem należy zawsze dokładnie sprawdzić warunki.

**Produktów nie oczyszczamy przy pomocy myjek pod wysokim ciśnieniem – karcherem.**

### **Dodatkowe informacje o produkcie**

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jakości. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane są w oparciu o wiedzę, badania i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mogą stanowić wytycznych dla osób aplikujących produkt na ścianę lub podłogę, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W związku z powyższym, Producent nie bierze odpowiedzialności za fachowość wykonania prac budowlanych i co za tym idzie nie stanowi to podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wadliwy lub nieudany montaż, ani do rozstrzygnięcia spornych spraw na żadnej drodze, w tym w szczególności na drodze postępowania sądowego.

**DrewVIP Magdalena Poza**  
**Dział techniczny telefon: 512 420 191**

Tolerancja wymiarowa +/-8 mm

Odchyły wymiarowe przy długości do 1000mm +/- 4mm

1000mm-1500mm +/- 5mm

Rozpakowywanie betonu w temperaturze min. 16 stopni Celsjusza

Temperatura stosowania od +5 do + 25 stopni Celsjusza

Płaskość powierzchni +/- 0,2 % załamania światła

Nasiąkliwość produktu poniżej 5%

Mrozoodporny i w wysokim stopniu odporny na ścieranie

Producent gwarantuje produkty o najwyższej jakości. Wszelkie informacje rozpowszechniane przez Producenta, podane są w oparciu o wiedzę, badania i wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sprzedawanych wyrobów. Podane przez Producenta uwagi nie mogą stanowić wytycznych dla osób aplikujących produkt na ścianę lub podłogę, a jedynie fachowe uwagi i pomoc. W związku z powyższym, Producent nie bierze odpowiedzialności za fachowość wykonania prac budowlanych i co za tym idzie nie stanowi to podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wadliwy lub nieudany montaż, ani do rozstrzygania spornych spraw na żadnej drodze, w tym w szczególności na drodze postępowania sądowego.